



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: MJH/19/2021

Tárgy: Javaslat a "Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogram kivitelező kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata beszerzési eljárást indított a "Magyar Falu Program MFP OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogram kivitelező kiválasztása" tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2021. április 28-án közvetlenül megküldésre került 5 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2021. május 7-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig 4 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 4 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a **GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.)** tette (1-5. számú melléklet).

Határozati javaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a "Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogram kivitelező kiválasztása" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Bt. (1044 Budapest, Székesdülő sor 8.) ajánlata érvényes;
 2. A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.) ajánlata érvényes;
 3. A Liget Mester Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 57.) ajánlata érvényes;
 4. A GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.) ajánlata érvényes;
 5. Az eljárás eredményes volt;
 6. Az eljárás nyertese a GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.);
 7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
- b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 7.000.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 8.890.000 forint összegben a 2021. évi költségvetés egyéb építmény felújítása előirányzata terhére, míg nettó 4.266.993 forint + ÁFA, bruttó 5.419.081 forint összegben a 2021. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítom;
- c) az a) pont szerinti megbízási szerződést a b) pont szerinti összegben aláírom.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória beruházási ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: Értékelési jegyzőkönyv
2. számú melléklet: PARK-TER Útépítő és Fenntartó Bt. ajánlata
3. számú melléklet: Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. ajánlata
4. számú melléklet: Liget Mester Kft. ajánlata
5. számú melléklet: GEP-LIGET Építőipari Kft. ajánlata

Majosháza, 2021. május 12.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2021. május 7. napján.

Tárgy: "Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogram kivitelező kiválasztására" tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző
dr. Kiss István aljegyző
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2021. április 28. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.)
email: info@fadoktor-mi.hu
2. GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.)
email: gepliget987@gmail.com
3. Liget Mester Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 57.)
email: ligetmester@gmail.com
4. PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Bt. (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.)
email: zold.ter@gmail.com
5. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.)
email: ut@szigetszilardkft.hu

Felhívásunkra 2021. május 7-én határidőre 4 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlattevő	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (nettó Ft)	Ajánlat teljeskörűsége
PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Bt. (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.)	sértetlen	13.528.657 Ft + 3.652.737 Ft ÁFA	teljeskörű
Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.)	sértetlen	13.820.733 Ft + 3.731.598 Ft ÁFA	teljeskörű
Liget Mester Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 57.)	sértetlen	11.999.290 Ft + 3.239.808 Ft ÁFA	teljeskörű
GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.)	sértetlen	11.266.993 Ft + 3.042.088 Ft ÁFA	teljeskörű

A fentiek értelmében a GÉP-LIGET Építőipari Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.

K.m.f.


dr. G. A. A.

A. Szilágyi

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Vágó Istvánné

Vágó Istvánné
gazdasági osztályvezető



dr. Kiss István

dr. Kiss István
aljegyző

Kovács Aliz Réka

Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezető

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Székhelye:	1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.
Adószáma:	28242321-2-41

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Majosháza, Magyar Falu Program MFP- OJF/2020 Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása	Nettó összeg: 13.528.657.-Ft Áfa 27%: 3.652.737.-Ft Bruttó összeg: 17.181.394.-Ft
---	---

Budapest, 2021. 05.05.

PARK-TÉR BT.
PARK-TÉR-Útépítő és Fenntartó Bt.
1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.
Adószám: 28242321-2-41
/s/ (cégszerű aláírás)

Nyilatkozat

Alulírott János Gábor István a PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása” tárgyában adott összességű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik.*


Budapest, 2021. 05.05.

PARK-TÉR BT.
PARK-TÉR-Útépítő és Fenntartó Bt.
1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.
Adószám: 28242321-2-41
cégszerű aláírás

F

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott János Gábor István 2030 Érd, Ács utca. szám alatti lakos, mint a PARK-TÉR
Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság ügyvezetője, vezető tisztségviselője, a társaságot
akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott
cégnevéhez a nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:


János Gábor István




Dr. Gulyás Noémi Közjegyzői Irodája
Budapest IV. kerület 2. sz. székhely
1043 Budapest, Munkásotthon utca 8/C. I. 2.
Tel: +36-1-370-4079, +36-1-390-0115
KRID: 342479118 (MOKKIT)


11021/Z/1243/2020. ügyszám

Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom János Gábor István (születési helye és ideje:
Budapest, 1968. augusztus 22., anyja születési neve: Zugi Ilona) 2030 Érd, Ács utca 18. szám
alatti lakos ezen az „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” elnevezésű okiraton levő aláírásának
valódiságát.

A fél személyazonosságáról és személyi adatairól az általa felmutatott CR458685 számú
vezetői engedélyből és a 189898BL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványból
meggyőződtem, továbbá tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az
ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának
kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében
megjelölt bejelentési kötelezettségről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok
kezeléséről.

Kelt Budapesten, 2020. (kettőezer-huszdik) év július hónap 20. (huszdik) napján.




Dr. Kiss Erzsébet
Közjegyzőhelyettes

4

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza

Kossuth Lajos utca 34. sz.

Kelt: 2021 április hó


A munka leírása:

MAJOSHÁZA KÖZSÉG BELTERÜLETÉN A RÁKÓCZI UTCÁBAN
KÖZPONTI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Dfíkköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9 132 011 Ft	4 396 646 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		13 528 657 Ft
2.2 ÁFA	27.00%	3 652 737 Ft
3. A munka ára		17 181 394 Ft

Budapesti 2021 május 05

 **PARK-TÉR BT.**
PARK-TÉR-Útépítő és Fenntartó Bt.
1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.
Adószám: 28242321-2-41
János Gábor
ügyvezető

1/-

5

Munkanem összesítő

<u>Munkanem megnevezése</u>	<u>Anyag összege</u>	<u>Díj összege</u>
Irtás, föld- és sziklamunka	273 353 Ft	1 103 583 Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	433 733 Ft	120 173 Ft
Köbburkolat készítése	1 494 560 Ft	1 409 550 Ft
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	138 750 Ft	48 750 Ft
Kert- és parképítési munka	228 000 Ft	93 750 Ft
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	6 563 615 Ft	1 620 840 Ft
Összesen:	9 132 011 Ft	4 396 646 Ft

f

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny	Egység	Ár	Díj	Ár	Díj
					Ft	Ft	Ft	Ft
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50 m-es távolságra	83	m3	-	4 000	-	332 000
2	21-004-2.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-es távolságra	83	m2	-	800	-	66 400
3	21-004-4.1.2-0120126	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból	18	m3	15 000	3 000	270 000	54 000
4	21-006-1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-es távolságra	41,4	m3	-	11 000	-	455 400
5	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen tömörítési fok 90%	44,7	m3	75	890	3 353	39 783
6	21-011-1.1.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 50 m ² -es konténerenként	3	db	-	45 000	-	135 000
7	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítással - díjjal	15	m3	-	1 400	-	21 000
Munkanem összesen:						273 353		1 103 583

7

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002- 2.1- A1200.1.1	Mechanikailag stabilizált alaprét készítése útgyáruval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-	26,7	m ³	12 975 Ft	3 675 Ft	346 433 Ft	98 123 Ft
2	61-002- 2.1-	Mechanikailag stabilizált ágyazati réteg készítése NZ 2/4 jelű szitálással 30 mm vastagságban	6	m ³	14 550 Ft	3 675 Ft	87 300 Ft	22 050 Ft
Munkanem összesen:							433 733 Ft	120 173 Ft

p

8

Kőburkolat készítése

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperepadával és megtámasztással, hézagosítással, előregyártott szegélyekből vagy colópókból, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerli szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164	208	m	3 420 Ft	3 375 Ft	711 360 Ft	702 000 Ft
2	62-003- 8.1- 0611405	Tér- vagy járda burkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszállka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A	178	m ²	4 400 Ft	3 975 Ft	783 200 Ft	707 550 Ft
Munkaerő összesen:							1 494 560 Ft	1 409 550 Ft

1-

9

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Sz.	Tétel szám	Tétel leírása	Menny	Egység	Anyag Díj egysége	Anyag Díj összesen
1	68-004-14.1	Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonlappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, acélkorlát	5	m	27 750 Ft 9 750 Ft	138 750 Ft 48 750 Ft
Munkanem összesen:						138 750 Ft 48 750 Ft

1-

Szabadidő, szabadidő és sportlétesítmények

10

Sz. Tételazonosító	Tétel leírása	Menny.	Ár	Ár	Ár	Ár	Ár
1	92-000-2.5.1.1.2 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti hálókészítés, kerti hálókészítés	3 db	1 750 Ft	4 950 Ft	5 250 Ft	14 850 Ft	
2	92-000-2.5.1.1.3 Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti hálókészítés, kerti hálókészítés	5 db	1 750 Ft	4 950 Ft	8 750 Ft	24 750 Ft	
3	92-000-2.5.2.1 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel BARCELONA 2.0	7 db	22 495 Ft	37 495 Ft	157 465 Ft	262 465 Ft	
4	92-001-1.1.1.- Esésvédelem kialakítása homokból Mosott homok. OH 0.2/2	71 m3	15 000 Ft	3 275 Ft	1 065 000 Ft	232 525 Ft	
5	92-003-3.2-0128721 Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése kerti hálókészítés	6 db	122 100 Ft	22 495 Ft	732 600 Ft	134 970 Ft	
6	92-003-3.4-0128873 Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése kerti hálókészítés	3 db	110 100 Ft	22 495 Ft	330 300 Ft	67 485 Ft	
7	92-003-3.7-0156057 Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése kerti hálókészítés	3 db	97 500 Ft	22 495 Ft	292 500 Ft	67 485 Ft	
8	92-001-11.15.2.1-0153860 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel BARCELONA 2.0	1 db	1 468 250 Ft	324 950 Ft	1 468 250 Ft	324 950 Ft	
9	92-001-11.15.2.1-0153861 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HINTA ALLVÁNY EGY	1 db	288 750 Ft	81 975 Ft	288 750 Ft	81 975 Ft	
10	92-001-11.15.2.1-0153862 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES	1 db	210 750 Ft	51 685 Ft	210 750 Ft	51 685 Ft	
11	92-001-11.15.2.1-0153863 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES	1 db	210 750 Ft	36 970 Ft	210 750 Ft	36 970 Ft	
12	92-001-11.15.2.1-0153864 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES	1 db	255 750 Ft	66 950 Ft	255 750 Ft	66 950 Ft	
13	92-001-11.15.2.1-0153865 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES	1 db	780 750 Ft	126 890 Ft	780 750 Ft	126 890 Ft	
14	92-001-11.15.2.1-0153866 Játsszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES	1 db	756 750 Ft	126 890 Ft	756 750 Ft	126 890 Ft	
Munkanem összesen:			6 563 615 Ft 1 620 840 Ft				

1

Kert- és parképítési munka

Sz.	Tétel	Menny.	Egység	Ár	Díj	Ár	Díj
1	91-003- Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül	5	db	45 600 Ft	18 750 Ft	228 000 Ft	93 750 Ft
	1.1.2.1.1.2- (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaéként						
	0310011 földlebdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással						
Munkanem összesen:						228 000 Ft	93 750 Ft

F

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
Székhelye:	9407 Sopron, Csalánkerti út 76.
Adószáma:	13848426-2-08

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása	NETTÓ 13 820 733 Ft + ÁFA
---	---------------------------

Kelt: Sopron, 2021.05.06.

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
9407 Sopron, Csalánkerti út 76.
Adószám: 13848426-2-08



(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat

Alulírott dr. Németh László, a Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Sopron, 2021. 05. 06.

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
9407 Sopron, Csalánkertű út 76.
Adószám: 13848426-2-08



Dr. Németh László
ügyvezető
cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzandó

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza

Kossuth Lajos utca 34. sz.

Kelt: 2021 április hó

A munka leírása:

MAJOSHÁZA KÖZSÉG BELTERÜLETÉN A RÁKÓCZI UTCÁBAN
KÖZPONTI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 839 390	4 981 343
2.1 ÁFA vetítési alap	13 820 733	
2.2 ÁFA	27,00% 3 731 598	
3. A munka ára	17 552 331	

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	409 860	801 813
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	499 230	160 230
Kőburkolat készítése	1 653 400	1 683 400
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	145 000	95 000
Kert- és parképítési munka	245 000	145 000
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	5 886 900	2 095 900
Összesen:	8 839 390	4 981 343

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	83	m3		3 900	0	323 700
2	21-004-3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	83	m2		900	0	74 700
3	21-004-4.1.2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Bugyi	18	m3	6 900	2 900	124 200	52 200
4	21-006-1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	41,4	m3	6 900	3 900	285 660	161 460
5	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	44,7	m3		990	0	44 253
6	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db	39 000		0	117 000
7	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15	m3	1 900		0	28 500
Munkanem összesen:						409 860	801 813	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002- 2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	26,7	m3	14 900	4 900	397 830	130 830
2	61-002- 2.1- 0130242	Mechanikailag stabilizált ágyazati réteg készítése NZ 2/4 jelű zúzalékkal -30 mm vastagságban	6	m3	16 900	4 900	101 400	29 400
Munkanem összesen:							499 230	160 230

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	208	m	2 900	3 900	603 200	811 200
2	62-003- 8.1- 0611405	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, homok	178	m2	5 900	4 900	1 050 200	872 200
Munkanem összesen:							1 653 400	1 683 400

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-004-14.1	Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonlappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal	5	m	29 000	19 000	145 000	95 000
Munkanem összesen:							145 000	95 000

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 1.1.2.1.1.2- 0310011	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91- 001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szerves trágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 150/200 cm	5	db	49 000	29 000	245 000	145 000
Munkanem összesen:							245 000	145 000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-000- 2.5.1.1.2	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok	3	db		9 000	0	27 000
2	92-000- 2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	5	db		9 000	0	45 000
3	92-000- 2.5.2.1	Játszótéri létesítmények bontása, Az elkorhadt faszerkezetű hinta és mászóókák A mérleghinta A lépcsős csúszda Fészek hinta UFO műanyag kombinált mászóka. Két sorban épített 10 db-os gumiabroncs „mászóka	7	db	19 000	39 000	133 000	273 000
4	92-001- 1.1.1- 0311021	Esésvédelem kialakítása homokból Mosott homok, OH 0,2/2	71	m3	8 900	5 900	631 900	418 900
5	92-003- 3.2- 0128721	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, támlás padok	6	db	99 000	39 000	594 000	234 000
6	92-003- 3.4- 0128873	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, asztalok	3	db	99 000	39 000	297 000	117 000
7	92-003- 3.7- 0156057	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, hulladékgyűjtők	3	db	89 000	39 000	267 000	117 000
8	92-001- 11.15.2.1- 0153860	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínrre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel BARCELONA 2.0 KOMBINÁLT JÁTSZÓVÁR CSÚSZDÁVAL	1	db	1 590 000	390 000	1 590 000	390 000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

9	92-001- 11.15.2.1- 0153861	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HINTA ÁLLVÁNY EGY LAPHINTÁVAL EGY BABA HINTÁVAL	1 db	289 000	89 000	289 000	89 000
10	92-001- 11.15.2.1- 0153862	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES MÉRLEGHINTA	1 db	189 000	59 000	189 000	59 000
11	92-001- 11.15.2.1- 0153863	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HOMOKOZÓ	1 db	189 000	59 000	189 000	59 000
12	92-001- 11.15.2.1- 0153864	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HÁROMSZÖG MÁSZÓKA	1 db	189 000	89 000	189 000	89 000
13	92-001- 11.15.2.1- 0153865	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítésével helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel NÉGYOLDALÚ MÁSZÓKA	1 db	779 000	89 000	779 000	89 000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

14	92-001-	Játszóterek építése helyszíni betonalap	1 db	739 000	89 000	739 000	89 000
	11.15.2.1-	készítéssel helyszínre szállítással,					
	0153866	betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÖTÉL GÚLA					

Munkanem összesen:				5 886 900	2 095 900		
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

Sopron, 2021. 05. 05.

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
9407 Sopron, Csalánkerti út 78.
Adószám: 13848426-2-08



Dr. Németh László ügyvezető

AJÁNLAT

***„Majosháza, Magyar Falu Program MFP-
OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező
kiválasztása”
tárgyában***

Ajánlattevő:

Liget Mester Kft.

címe: 1165 Budapest, Újszász utca 57.

adószám: 14747720-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-917936

telefon: 30/460-4377

e-mail: ligetmester@gmail.com

kapcsolattartó: Kemenesi Sándor ügyvezető

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	Liget Mester Kft.
Székhelye:	1165 Budapest, Újszász utca 57.
Adószáma:	14747720-2-42

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása	nettó 11.999.290,-Ft
--	----------------------

Kelt: Budapest, 2021. május 6.


(cégszerű aláírás)

Liget Mester Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 57.
Adószám: 14747720-2-42
Bszlsz.: 10918001-00000101-56030007
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

Nyilatkozat

Alulírott Kemenesi Sándor, mint a Liget Mester Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 57.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása” tárgyában adott összegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
.....

.....

.....
terhelik/nem terhelik*.

Kelt: Budapest, 2021. május 6.




(cégszerű aláírás)

Liget Mester Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 57.
Adószám: 14747720-2-42
Bszlsz.: 10918001-00000101-56030002
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Kemenesi Sándor** (születési név: Kemenesi Sándor, született: Budapest 20., 1985. január 2. napján, anyja születési neve: László Mária Margit) 2117 Isaszeg, Fenyőerdő utca 60. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.01-09-917936** cégjegyzékszámú **Liget Mester Kertépítő és Parkrendező Korlátolt Felelősségű Társaság (1165 Budapest, Újszász utca 57.)** (a továbbiakban: Cég) képviseletre jogosult **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyezett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:


Kemenesi Sándor

Dr. Halasi Livia
Közjegyzői Irodája
Budapest X., 1. sz.
1102 Budapest, Szent László tér 23/A. fsz. 4.



+36 (1) 260 0902, +36 (1) 433 2801
halasi@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 11031/Z/823/2020

Tanúsítvány

Tanúsítom **Kemenesi Sándor** ügyfél (születési neve: Kemenesi Sándor, született: Budapest 20., 1985. január 2. napján, anyja születési neve: László Mária Margit) 2117 Isaszeg, Fenyőerdő utca 60. alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 603045TA számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 791834LJ számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „Aláírási Címpéldány” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a valóságát. -----
Az ügyfél kijelentette, hogy az okirat szövege szerinti nyelvet érti. -----
Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjt. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----
Kelt Budapest, 2020. (kettőezer-huszdik) év április hónap 1. (első) napján. -----

dr. Halasi Livia
közjegyző



MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza

Kossuth Lajos utca 34. sz.

Kelt: 2021 április hó

A munka leírása:

MAJOSHÁZA KÖZSÉG BELTERÜLETÉN A RÁKÓCZI UTCÁBAN
KÖZPONTI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 041 820 Ft	3 957 470 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		11 999 290 Ft
2.2 ÁFA	27,00%	3 239 808 Ft
3. A munka ára		15 239 098 Ft


Liget Mester Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 57.
Adószám: 14747720-2-42
Bszl.sz.: 10918001-00000101-56030007
Cégjegyzékszám: 01-09-917936

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anvag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	380 520 Ft	692 170 Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	392 400 Ft	98 100 Ft
Kőburkolat készítése	1 561 400 Ft	1 235 200 Ft
Út- és vasúti pályatartozékok	125 000 Ft	45 000 Ft
Kert- és parképítési munka	200 000 Ft	100 000 Ft
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	5 382 500 Ft	1 787 000 Ft
Összesen:	8 041 820 Ft	3 957 470 Ft

Liget Mester Kft.
 1165 Budapest, Újszász u. 57.
 Adószám: 14747720-2-42
 Bszlsz.: 10918001-00000101-56030007
 Cégjegyzékszám: 01-09-917936

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002- 1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	83	m3		3500	0	290500
2	21-004- 3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	83	m2		720	0	59760
3	21-004- 4.1.2- 0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Bugyi	18	m3	5500	2900	99000	52200
4	21-006- 1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	41,4	m3	6800	3200	281520	132480
5	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörzési fok: 90%	44,7	m3		900	0	40230
6	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	3	db		32000	0	96000
7	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15	m3		1400	0	21000
Munkanem összesen:						380520	692170	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	61-002- 2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Táillya	26,7	m3	12000	3000	320400	80100
2	61-002- 2.1- 0130242	Mechanikailag stabilizált ágyazati réteg készítése NZ 2/4 jelű zúzalékkal -30 mm vastagságban	6	m3	12000	3000	72000	18000
Munkanem összesen:							392400	98100

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	208 m		2800	3200	582400	665600
2	62-003- 8.1- 0611405	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, homok	178 m ²		5500	3200	979000	569600
Munkaném összesen:							1561400	1235200

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-004- 14.1	Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal	5	m	25000	9000	125000	45000
Munkanem összesen:							125000	45000

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 1.1.2.1.1.2- 0310011	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91- 001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 150/200 cm	5	db	40000	20000	200000	100000
Munkanem összesen:							200000	100000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-000- 2.5.1.1.2	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok	3	db		6000	0	18000
2	92-000- 2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	5	db		6000	0	30000
3	92-000- 2.5.2.1	Játszótéri létesítmények bontása, Az elkorhadt faszerkezetű hinta és mászókák A mérleghinta A lépcsős csúszda Fészek hinta UFO műanyag kombinált mászóka. Két sorban épített 10 db-os gumiabroncs „mászóka	7	db	15000	35000	105000	245000
4	92-001- 1.1.1- 0311021	Esésvédelem kialakítása homokból Mosott homok, OH 0,2/2	71	m3	7500	4000	532500	284000
5	92-003- 3.2- 0128721	Kerti kombinált anyagú építmények (fa- fém, vegyes anyag) elhelyezése, támlás padok	6	db	110000	30000	660000	180000
6	92-003- 3.4- 0128873	Kerti kombinált anyagú építmények (fa- fém, vegyes anyag) elhelyezése, asztalok	3	db	100000	30000	300000	90000
7	92-003- 3.7- 0156057	Kerti kombinált anyagú építmények (fa- fém, vegyes anyag) elhelyezése, hulladékgyűjtők	3	db	75000	30000	225000	90000
8	92-001- 11.15.2.1- 0153860	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínrre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel BARCELONA 2.0 KOMBINÁLT JÁTSZÓVÁR CSÚSZDÁVAL	1	db	1400000	250000	1400000	250000
9	92-001- 11.15.2.1- 0153861	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínrre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HINTA ÁLLVÁNY EGY LAPHINTÁVAL EGY BABA HINTÁVAL	1	db	250000	100000	250000	100000

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények

10	92-001- 11.15.2.1- 0153862	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES MÉRLEGHINTA	1 db	180000	50000	180000	50000
11	92-001- 11.15.2.1- 0153863	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HOMOKOZÓ	1 db	180000	50000	180000	50000
12	92-001- 11.15.2.1- 0153864	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HÁROMSZÖG MÁSZÓKA	1 db	200000	100000	200000	100000
13	92-001- 11.15.2.1- 0153865	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel NÉGYOLDALÚ MÁSZÓKA	1 db	700000	150000	700000	150000
14	92-001- 11.15.2.1- 0153866	Játszóterek építése helyszíni betonalap készítéssel helyszínre szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÖTÉL GÚLA	1 db	650000	150000	650000	150000

Munkanem összesen:	5382500	1787000
--------------------	---------	---------



GÉP-LIGET Építőipari Kft.

Tel: 30/210-1123

2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b

E-mail: gepliget987@gmail.com

AJÁNLAT

Majosháza Község Önkormányzata
részére

**A „Majosháza, Magyar Falu
Program MFP-OJF/2020 Óvodai
játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése
alprogramban kivitelező
kiválasztása”
tárgyú munkák kivitelezésére**

TARTALOMJEGYZÉK

MEGNEVEZÉS	OLDALSZÁM
Címlap	1
Tartalomjegyzék	2
Felolvasólap	3
Nyilatkozat	4
Aláírási címpéldány	5
Költségvetés	6



FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	GÉP-LIGET Építőipari Kft.
Székhelye:	2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b
Adószáma:	13811233-2-13

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása	nettó 11 266 993 Ft
--	---------------------


Kelt: Alsónémedi, 2021. május 6.


GÉP-LIGET KFT. (cégszerű aláírás)
2351 Alsónémedi,
Haraszti út 120/B.
adószám:
13811233-2-13
bankszámla:
10300002-10298371-49020017

Nyilatkozat

Alulírott Szecsődi György, a GÉP-LIGET Építőipari Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, Harashti út 120/b) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „*Majosháza, Magyar Falu Program MFP-OJF 2020 Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogramban kivitelező kiválasztása*” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését terhelik/nem terhelik”.

Kelt: Alsónémedi, 2021. május 6.



cégszerű aláírás



GÉP-LIGET KFT.
2351 Alsónémedi,
Harashti út 120/B.
adószám: 13811233-2-13
bankszámla: 10300002-10298371-49020017

Aláírás-minta hitelesítés

Alulírott, Szecsdői György (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 13., szíkszám: 542039CE), mint a GÉP-LIGET Építőipari Koriátoll Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: GÉP-LIGET Kft.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé a nevemmel önállóan az alábbiak szerint írom:

Szecsdői György

1/2020.

Alulírott dr. Szecsdői Zsolt (iroda neve, címe: Szecsdői Ügyvédi Iroda, 1038 Budapest, Valéria u. 11., nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36089298, lajsszám: Ü-16216) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Szecsdői György (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 13.), aki személyazonosságát a 542039CE számú személyi igazolványával, lakcímét a 322588LM számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előltem sajátkezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen álltam ellenjegyzeti aláírás-minta a cég változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cég változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Kelt, Budapestén, 2020. április 22-én.

dr. Szecsdői Zsolt ügyvéd

GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT
2351 ALSÓNÉMEDI, HARASZTI ÚT 120/B.
adószám: 13811233-2-13

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza
Kossuth Lajos utca 34. sz.

2021. május 6.

A munka leírása:

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG BELTERÜLETÉN A RÁKÓCZI UTCÁBAN
KÖZPONTI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE**

ÁRAJÁNLAT FŐSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 491 513 Ft	3 775 480 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		11 266 993 Ft
2.2 ÁFA	27,0%	3 042 088 Ft
3. A munka ára		14 309 081 Ft

Kelt: Alsónémedi, 2021. május 6.



cégszerű aláírás



GÉP-LIGET KFT.
2351 Alsónémedi,
Haraszi út 120/B.
adószám:
13811233-2-13
bankszámla:
10300002-10298371-49020017

- 1 -

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	398 361 Ft	661 313 Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	353 297 Ft	104 150 Ft
Kőburkolat készítése	1 528 530 Ft	1 221 610 Ft
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	119 950 Ft	43 475 Ft
Kert- és parképítési munka	217 340 Ft	80 750 Ft
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	4 874 035 Ft	1 664 182 Ft
Összesen:	7 491 513 Ft	3 775 480 Ft



Ssz.	Tétel száma	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	83	m3	- Ft	3 445 Ft	- Ft	285 935 Ft
2	21-004-3.1	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	83	m2	- Ft	690 Ft	- Ft	57 270 Ft
3	21-004-4.1 2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból NYERS HOMOKOS KAVICS, NHK 0/125 Q-T, Bugyi	18	m3	5 707 Ft	2 795 Ft	102 726 Ft	50 310 Ft
4	21-006-1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	41,4	m3	6 435 Ft	3 462 Ft	266 409 Ft	143 327 Ft
5	21-008-2.1.2	Tömörítés barmely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	44,7	m3	- Ft	848 Ft	- Ft	37 906 Ft
6	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	3	db	9 742 Ft	22 685 Ft	29 226 Ft	68 055 Ft
7	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	15	m3	- Ft	1 234 Ft	- Ft	18 510 Ft
Munkanem összesen:							398 361 Ft	661 313 Ft

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj egységre	Anyag	Díj
							összesen	összesen
1	61-002- 2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált alaprét készítése útfelújással, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban. Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tálya	26,7	m ³	10 595 Ft	3 185 Ft	282 887 Ft	85 040 Ft
2	61-002- 2.1- 0130242	Mechanikailag stabilizált ágyazati réteg készítése NZ 2/4 jelű zúzalékkal -30 mm vastagságban	6	m ³	11 735 Ft	3 185 Ft	70 410 Ft	19 110 Ft
Munkanem összesen:							353 297 Ft	104 150 Ft

Sz.	Tételiszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
	m		m	egységár	egységre		
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárak kiemelesével, beton alapgerendával és megtámasztással, hezagozással, előregyártott szegélyekből vagy colópókból, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám HUTXS164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	208 m	2 980 Ft	2 925 Ft	619 840 Ft	608 400 Ft
	62-003- 8.1- 0611405	Ter vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövekkel A Beton-Viacolor Korzo 10x20x4 cm, homok	178 m ²	5 105 Ft	3 445 Ft	908 690 Ft	613 210 Ft
Munkanem összesen:						1 528 530 Ft	1 221 610 Ft

Ssz.	Tételszá	Tétel szövege	Menn	Egysé	Anyag	Díj	Anyag Díj összesen
	m		y.	g	egységár	egységre	összesen
1	68-004-14.1	Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonlappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal	5	m	23 990 Ft	8 695 Ft	119 950 Ft 43 475 Ft
Munkanem összesen:						119 950 Ft	43 475 Ft



Ssz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 1.1.2.1.1. 2- 0310011	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaaként földlabdával, egy karóval, gégecső nélkül, szervestrágyázással ACER PLATANOIDES (Korai juhar) 150/200 cm	5	db	43 468 Ft	16 150 Ft	217 340 Ft	80 750 Ft
Munkanem összesen:							217 340 Ft	80 750 Ft

11

Sz. Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1 92-000-2.5.1.1.2	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok	3	db	- Ft	5 850 Ft	- Ft	17 550 Ft
2 92-000-2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	5	db	- Ft	5 850 Ft	- Ft	29 250 Ft
3 92-000-2.5.2.1	Játszóterei létesítmények bontása, Az elkorhadt faszervezetű hinta és mászóókák A mérleg hinta A lépcsős csúszda Fészek hinta UFO műanyag kombinált mászóka. Két sorban épített 10 db-os gumibroncs „mászóka	7	db	15 600 Ft	32 489 Ft	109 200 Ft	227 428 Ft
4 92-001-1.1.1-0311021	Esésvédelem kialakítása homokból Mosott homok, OH 0,2/2	71	m3	7 025 Ft	3 706 Ft	498 775 Ft	263 126 Ft
5 92-003-3.2-0128721	Kerti kombinált anyagu építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, támasz padok	6	db	95 820 Ft	26 539 Ft	574 920 Ft	159 234 Ft
6 92-003-3.4-0128873	Kerti kombinált anyagu építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, asztalok	3	db	81 519 Ft	26 539 Ft	244 557 Ft	79 617 Ft
7 92-003-3.7-0156057	Kerti kombinált anyagu építmények (fa-fém, vegyes anyag) elhelyezése, hulladékgyűjtők	3	db	65 919 Ft	26 539 Ft	197 757 Ft	79 617 Ft
8 92-001-11.15.2.1-0153860	Játszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel BARCELONA 2.D KOMBINÁLT JÁTSZÓVÁR CSÚSZDÁVAL	1	db	1 259 149 Ft	294 625 Ft	1 259 149 Ft	294 625 Ft
9 92-001-11.15.2.1-0153861	Játszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HINTA ÁLLVÁNY EGY LAPHINTÁVAL EGY BABA HINTÁVAL	1	db	220 258 Ft	85 250 Ft	220 258 Ft	85 250 Ft
10 92-001-11.15.2.1-0153862	Játszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÉTSZEMÉLYES MÉRLEGHINTA	1	db	162 645 Ft	52 370 Ft	162 645 Ft	52 370 Ft
11 92-001-11.15.2.1-0153863	Játszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HOMOKOZÓ	1	db	152 645 Ft	42 370 Ft	152 645 Ft	42 370 Ft
12 92-001-11.15.2.1-0153864	Játszóterek építése helyszíni betonlap készítésével helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esésvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel HÁROMSZÖG MÁSZÓKA	1	db	191 645 Ft	85 250 Ft	191 645 Ft	85 250 Ft

13	92-001-11.15.2.1-0153865	Játzótérlek építése helyszíni betonlap készíttéssel helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esesvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel NÉGYOLDALÚ MASZÓKA	1 db	646 645 Ft	124 250 Ft	646 645 Ft	124 250 Ft
14	92-001-11.15.2.1-0153866	Játzótérlek építése helyszíni betonlap készíttéssel helyszíni szállítással, betonozással telepítéssel, osztályozott homok esesvédelemmel Gyártói Teljesítmény nyilatkozattal, TÜV RHEINLAND engedélyeztetéssel KÖTÉL GÚLA	1 db	615 839 Ft	124 250 Ft	615 839 Ft	124 250 Ft
Munkanem összesen:				4 874 035 Ft	1 664 182 Ft		